

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. และท่อลอดถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเฮาส์เจริญโกชนา หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะกู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐ ม. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ ม. มีบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ, รวางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. และท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ บ่อ ซอยเฮาส์เจริญโกชนา หมู่ที่ ๒ และพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิชิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกร
 ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่วยโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564


ประเภทงาน	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู				
รหัสสายทาง		ชื่อสายทาง	ซอยเข้าสี่เจริญโกษา		
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 2 ต.วังตะกู		ระยะทางตลอดสาย	-	กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง		หินคลุก	กว้าง	5.00	เมตร
		ชนิดไหล่ทาง	ไม่มี		เมตร
ระยะทางดำเนินการ	0.090	กม.	ผิวทางกว้าง	5.00	เมตร
ช่วง กม.	-	ถึง กม.	-		
			ระยะทาง	0.090	กม.
			พื้นที่ผิวจราจร	450.00	ตร.ม.


แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	332,223.52	1.3607	452,056.54	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตบปกติ - ภาษี 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			452,056.54	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			452,000.00	
	(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไถศล อยู่คง)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง ขอยเข้าสี่เจริญโกษา


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ต.วังตะกั่ว

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๙๐ กม. ชนิดผิวทาง คสล.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
๑	งานวางท่อเมนประปา										
	๑.๑ งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ ท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ ข้องอ ๙๐ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ สติบเอ็น PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ มม.		ชุดคู่	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ น็อต ๔ หุน ยาว ๓ นิ้ว		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ ต่อตรงหน้างานพีวีซี ๒ นิ้ว		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ หน้างานดาบอด ๒ นิ้ว		ตัว	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ ประตุน้ำปึกมีเสื่อ ๒ นิ้ว		เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ ปะเก็นยาง ๒ นิ้ว		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๒.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุกหนา ๑๐ ซม.)	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	๑๑.๑๘	๑๑.๑๘	๕,๐๓๑.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๕.๒๑	๖,๘๔๕.๖๘	๓.๐๐-๒๓.๙๙
	๒.๒ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิว AC หนา ๕ ซม.)										
๓	งานผิวทาง										
	๓.๑ คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (cube)คิดพื้นที่ ๔๓๙.๐๐ ตร.	๖๕.๘๕	ลบ.ม.	๒,๑๕๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๒,๔๖๓.๕๐	๑๖๒,๒๒๑.๔๘	๑.๓๖๐๗	๓,๓๕๒.๐๘	๒๒๐,๗๓๔.๗๖	หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม
	๓.๒ เหล็กเสริม Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๔๓๙.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๑๐	๕.๐๐	๓๒.๑๐	๑๔,๐๙๑.๙๐	๑.๓๖๐๗	๔๓.๖๘	๑๙,๑๗๔.๘๕	
	๓.๓ งานเหล็ก										
	- RB ๑๒ mm.	๑๐๒.๑๒	กก.	๒๑.๔๙	๔.๑๐	๒๕.๕๙	๒,๖๑๓.๒๕	๑.๓๖๐๗	๓๕.๘๒	๓,๕๕๕.๘๕	
	- DB ๑๒ mm.	๕๓.๒๘	กก.	๒๑.๔๙	๔.๑๐	๒๕.๕๙	๑,๓๖๓.๔๔	๑.๓๖๐๗	๓๕.๘๒	๑,๘๕๕.๒๓	
	๓.๔ ทราหยาบรองพื้น	๒๑.๙๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๙๐.๐๐	๕๑๐.๕๖	๑๑,๒๐๖.๗๙	๑.๓๖๐๗	๖๙๔.๗๒	๑๕,๒๔๙.๐๘	หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม
	๓.๕ งานไม้แบบ(ทั้งหมด ๔๐.๕๐ ตร.ม.)	๔๐.๕๐	ตร.ม.	๑๓๖.๑๑	๑๓๓.๐๐	๒๖๙.๑๑	๑๐,๘๘๘.๙๖	๑.๓๖๐๗	๓๖๖.๑๘	๑๔,๘๓๐.๒๑	
	๓.๖ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๗๕.๐๐	ม.	๑๖.๕๖	๒๐.๗๙	๒๐.๗๙	๓,๖๓๘.๒๕	๑.๓๖๐๗	๒๘.๒๙	๔,๙๕๐.๕๗	
๔	งานตีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว+สีเหลือง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๒ สี Traffic Paint		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๕	งานจราจรสงเคราะห์										
	๕.๑ งานปรับปรุง										
	๕.๒ บด	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Dia ๓๐ ซม.)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๔ ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						๒๑๑,๐๖๕.๐๖			๒๘๗,๑๙๖.๒๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิฑิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุ้มร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกศล อยู่คง)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ๐

ชื่อสายทาง ขอยเข้าส้วมเจริญโกษา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ต.วังตะกุง

ระยะทาง ๐.๐๙๐ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						๒๑๑,๐๖๕.๐๖			๒๘๗,๑๙๖.๒๒	
	๕.๒.๓๕ น๑/๑+น๗-น๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๖ น๑+น๑+น๗-น๒๐+น๗-น๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๗ น๑/๑+น๑/๑+น๗-น๒๐+น๗-น๒๐	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๘ น๒ (๑ชุด๒ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๙ น๒ (๑ชุด๓ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๐ น๒ (๑ชุด๔ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๑ น๓ (๑ชุด๒ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๒ น๓ (๑ชุด๓ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๖ งานอาคารระบายน้ำ										
	๖.๑ งานท่อลอดถนน ค.ส.ล.										
	๖.๑.๑ ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	๙๙	เมตร	๓๐๘.๔๑	๙๕.๐๐	๔๐๓.๐๐	๓๙,๘๙๗.๐๐	๑.๓๖๐๗	๕๔๘.๓๖	๕๔,๒๘๗.๘๕	ชุด+วาง+ฝังกลับ
	๖.๑.๒ ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๓ ขนาด Dia ๐.๘๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๔ ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๕ ขนาด Dia ๑.๒๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๖ ขนาด Dia ๑.๕๐ ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						๒๕๐,๙๖๒.๐๖			๓๔๑,๔๘๘.๐๗	
	๖.๒ งานบ่อพัก ค.ส.ล.+แผ่นพื้น										
	๖.๒.๑ คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (cube)	๑๒.๔๓	ลบ.ม.	๒,๑๕๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๒,๔๖๓.๕๐	๓๐,๖๒๑.๓๑	๑.๓๖๐๗	๓,๓๕๒.๐๘	๔๑,๖๖๖.๔๑	
	๖.๒.๒ งานเหล็ก										
	- RB ๖ mm.	๗๒.๖๐	กก.	๒๑.๔๙	๔.๑๐	๒๕.๕๙	๑,๘๕๗.๘๓	๑.๓๖๐๗	๓๔.๘๒	๒,๕๒๗.๙๕	
	- RB ๙ mm.	๓๒๙.๐๐	กก.	๒๑.๔๙	๔.๑๐	๒๕.๕๙	๘,๔๑๙.๑๑	๑.๓๖๐๗	๓๔.๘๒	๑๑,๔๕๕.๘๘	
	- เหล็กฉาก L ๕๐*๕๐*๔ มม.	๑๘.๐๐	เส้น	๓๗๕.๗๐	๑๐๐.๐๐	๔๗๕.๗๐	๘,๕๖๒.๖๐	๑.๓๖๐๗	๖๔๗.๒๘	๑๑,๖๕๑.๑๓	
	๖.๒.๓ งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู(ทั้งหมด ๙๖.๒๕ ตร.ม.)	๕๕.๐๐	ตร.ม.	๑๓๖.๑๑	๑๓๓.๐๐	๒๖๙.๑๑	๑๔,๘๐๑.๐๔	๑.๓๖๐๗	๓๖๖.๑๘	๒๐,๑๓๗.๗๙	
	๖.๒.๔ ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	-	๕๖.๐๗	๕๖๐.๗๐	๑.๓๖๐๗	๗๖.๒๙	๗๖๒.๙๔	
	๖.๒.๕ แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ ทหนา ๐.๐๕ ม. ลวด ๔	๙๙.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๗.๘๐	๗๓.๒๒	๗,๒๔๘.๗๘	๑.๓๖๐๗	๙๙.๖๓	๙,๘๖๓.๔๑	
	๖.๒.๖ ทราวยาบกลบข้างท่อ ข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๙๐.๐๐	๕๑๐.๕๖	๙,๑๙๐.๐๘	๑.๓๖๐๗	๖๙๔.๗๒	๑๒,๕๐๔.๙๔	
	๖.๒.๗ หินคลุกปรับหลังแนวท่อ		ลบ.ม.								
	๗ ประเภทงานทั่วไป										
	๗.๑ งานอาคารสำนักงานสนาม	-	หลัง	-	-	-	-	-	-	-	
	๗.๑.๑ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสนาม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๗.๑.๒ ค่าเช่ายานพาหนะใช้ในการคุมงานผู้ว่าจ้าง	-	คัน	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						๘๑,๒๖๑.๔๖			๑๑๐,๕๗๒.๔๗	
	รวม						๓๓๒,๒๒๓.๕๒			๔๕๒,๐๕๖.๕๔	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต คงกะพันธ์)

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายโกศล อยู่คง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ คุณธร)