



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๗ บ่อ เริ่มจาก บริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๓
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๔๖๗,๔๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้ ตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ ม. ขาว ๑๗๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๗ บ่อ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๖๗,๕๐๐.- บาท
๔.	ลักษณะงาน	โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ ม. ขาว ๑๗๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๗ บ่อ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกู
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๗,๕๐๐.- บาท
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง	๖.๑ .ปร.๔ ๖.๒ .ปร.๕
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายวิจิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

28 มี.ค. 2567

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 170 ม.

มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม. จำนวน 17 บ่อ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ต.วังตะก

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบบต. วังตะก

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๓๔๒,๕๙๒.๓๘	
	รวมค่า Factor F. ๑.๓๖๔๗	๔๖๗,๕๓๕.๘๒	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	๔๖๗,๕๓๕.๘๒	-เงินประกันผลงานหัก ๐%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๖๗,๕๐๐	
	(ตัวอักษร)	- สีสันทหมีนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-	

ขนาดหรือเนื้องาน -

เฉลี่ยราคาประมาณ -

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิชิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกศล อยู่คง)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม.

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.๔

มีข้อผิดพลาดประมาณ ๑๐ ม. จำนวนบ่อพัก ๑๗ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง

เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รายการที่

ประมาณการเมื่อ

28 มี.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ																																																																																			
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)																																																																																					
	งานวางท่อระบายน้ำ																																																																																											
๑	งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล	๓๒๔.๗๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๘๓	๕,๔๖๔.๗๐	๕,๔๖๔.๗๐																																																																																				
๒	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.ยาวท่อนละ ๑.๐๐ ม.	๑๕๓.๐๐	ม.	๕๘๔.๐๐	๘๙,๓๕๒.๐๐	๔๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๙๕,๔๗๒.๐๐																																																																																				
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๔๐ ksc	๑๔.๖๒	๔	งานเหล็กเสริม										- Ø ๙ มม.	๔,๒๗๐.๗๔	กก.	๒๔.๗๐	๑๐๕,๔๘๗.๒๘	๔.๑๐	๑๗,๕๑๐.๐๓	๑๒๒,๙๙๗.๓๑			- เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๒๙.๒๔	เส้น	๔๔๒.๙๙	๑๒,๙๕๓.๐๓	๑๐๐.๐๐	๒,๙๒๔.๐๐	๑๕,๘๗๗.๐๓		๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู (ทั้งหมด ๑๓๐.๒๒ ม ^๒)	๑๒๔.๐๐	พ ^๒	๑๓๖.๑๑	๑๖,๘๗๗.๖๔	๑๓๓.๐๐	๑๖,๔๙๒.๐๐	๓๓,๓๖๙.๖๔		๖	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๐๖.๗๖	กก.	๗๔.๗๗	๗,๙๘๒.๔๕	-	-	๗,๙๘๒.๔๕		๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปของเรียบหนา ๐.๐๕ ม.ลาด ๔	๑๕๓.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๑๐,๐๐๙.๒๖	๗.๘๐	๑,๑๙๓.๔๐	๑๑,๒๐๒.๖๖		๘	ทรายหยาบกลับข้างทอ ช้างละ ๐.๓๐ ม.	๓๐.๖๐	ม ^๓	๔๒๐.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๑๗.๑๑	๕๒๓.๕๗	๑๓,๓๗๕.๕๗		รวมค่าวัสดุและค่าแรง																			๓๔๒,๕๙๒.๓๘
๔	งานเหล็กเสริม																																																																																											
	- Ø ๙ มม.	๔,๒๗๐.๗๔	กก.	๒๔.๗๐	๑๐๕,๔๘๗.๒๘	๔.๑๐	๑๗,๕๑๐.๐๓	๑๒๒,๙๙๗.๓๑																																																																																				
	- เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๒๙.๒๔	เส้น	๔๔๒.๙๙	๑๒,๙๕๓.๐๓	๑๐๐.๐๐	๒,๙๒๔.๐๐	๑๕,๘๗๗.๐๓																																																																																				
๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู (ทั้งหมด ๑๓๐.๒๒ ม ^๒)	๑๒๔.๐๐	พ ^๒	๑๓๖.๑๑	๑๖,๘๗๗.๖๔	๑๓๓.๐๐	๑๖,๔๙๒.๐๐	๓๓,๓๖๙.๖๔																																																																																				
๖	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๐๖.๗๖	กก.	๗๔.๗๗	๗,๙๘๒.๔๕	-	-	๗,๙๘๒.๔๕																																																																																				
๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปของเรียบหนา ๐.๐๕ ม.ลาด ๔	๑๕๓.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๑๐,๐๐๙.๒๖	๗.๘๐	๑,๑๙๓.๔๐	๑๑,๒๐๒.๖๖																																																																																				
๘	ทรายหยาบกลับข้างทอ ช้างละ ๐.๓๐ ม.	๓๐.๖๐	ม ^๓	๔๒๐.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๑๗.๑๑	๕๒๓.๕๗	๑๓,๓๗๕.๕๗																																																																																				
รวมค่าวัสดุและค่าแรง																																																																																												
									๓๔๒,๕๙๒.๓๘																																																																																			