



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๒๒ บ่อ ซอยหมู่บ้านรัศมี
- ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๘๘,๔๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๔๘๘,๔๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค
๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบ
ท้ายประกาศนี้ ตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายจรรยา ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๒๒ บ่อ ซอยหมู่บ้านรัศมี ๑ - ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะกั่ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๔๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๒๒ บ่อ ซอยหมู่บ้านรัศมี ๑ - ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะกั่ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๘,๔๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิชิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

28 มี.ค. 2567

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. ยาว 222 ม. มีบ่อบั่กทุกระยะ 10 ม.
จำนวนบ่อบั่ก 22 บ่อบั่ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมู่บ้านรัศมี 1-ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 2 ต.วังตะก

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบอบต. วังตะก

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

แบบเลขที่ -



ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๓๕๗,๙๒๔.๓๔	
	รวมค่า Factor F. ๑.๓๖๔๗	๔๘๘,๔๕๙.๓๔	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	๔๘๘,๔๕๙.๓๔	-เงินประกันผลงานหัก ๐%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๘๘,๔๐๐	
	(ตัวอักษร) - สีแสดแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-		

ขนาดหรือเนื้องาน -

เฉลี่ยราคาประมาณ -

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชิต คงกะพันธ์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมบัติ คุณธร)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโกศล อยู่คง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานวางท่อระบายน้ำ								
๑	งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล	๒๒๒.๐๐	ม ^๓	-	-	๑๖.๘๓	๓,๗๓๖.๒๖	๓,๗๓๖.๒๖	
๒	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๔๐ ม. ยาวท่อละ ๑.๐๐ ม.	๒๐๐.๐๐	ม.	๓๗๑.๕๐	๗๔,๓๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๔๐ ksc	๑๙.๗๓	ม ^๓	๒,๒๑๔.๕๙	๔๓,๖๙๓.๘๖	๓๐๖.๐๐	๖,๐๓๗.๓๘	๔๙,๗๓๑.๒๔	
๔	งานเหล็กเสริม								
-	๖ มม.	๑๔๘.๐๐	กก.	๒๖.๕๐	๓,๙๐๗.๒๐	๔.๑๐	๖๐๖.๘๐	๔,๕๑๔.๐๐	
-	๙ มม.	๖๕๗.๘๐	กก.	๒๔.๗๐	๑๖,๒๔๗.๖๖	๔.๑๐	๒,๖๙๖.๙๘	๑๘,๙๔๔.๖๔	
-	เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๓๕.๘๖	เส้น	๔๕๒.๙๙	๑๕,๘๘๕.๖๒	๑๐๐.๐๐	๓,๕๘๖.๐๐	๑๙,๕๗๑.๖๒	
๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู (ทั้งหมด ๑๙๒.๕๐ ม ^๒)	๑๙๒.๕๐	พ ^๓	๑๓๖.๑๑	๒๖,๒๐๑.๑๘	๑๓๓.๐๐	๒๕,๖๐๒.๕๐	๕๑,๘๐๓.๖๘	
๖	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๒๕.๐๐	กก.	๗๔.๗๗	๑,๘๖๙.๒๕	-	-	๑,๘๖๙.๒๕	
๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ ขนาด ๑.๐๕ ม. ลวด ๔	๒๐๐.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๑๓,๐๘๔.๐๐	๗.๘๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๔,๖๔๔.๐๐	
๘	ทรายกลบข้างท่อ และหลังท่อ	๖๕.๐๐	ม ^๓	๕๒๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	๑๗.๑๑	๑,๑๑๒.๑๕	๒๘,๔๑๒.๑๕	
๙	หินคลุกกลบหลังแนวท่อ	๔๘.๐๐	ม ^๓	๕๒๑.๐๐	๒๐,๒๐๘.๐๐	-	-	๒๐,๒๐๘.๐๐	
	งานวางท่อเมนปะปา								
๑	ท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม.	๑๒๙.๐๐	ม.	๒๓๔.๕๐	๓๐,๒๕๐.๕๐	๙๑.๐๐	๑๑,๗๓๙.๐๐	๔๑,๙๘๙.๕๐	
๒	สตัปเอ็น PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม.	๒.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
๓	รัดแยก ๓ นิ้ว ออก ๑ นิ้ว	๑๐.๐๐	ตัว	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๔	ข้องอ ๙๐ องศา HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม.	๓.๐๐	ตัว	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	-	-	๑,๖๕๐.๐๐	
๕	สามทาง HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๙๐ มม.	๒.๐๐	ตัว	๑,๑๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	
๖	ประตุน้ำสี่เหลี่ยม ขนาด ๓ นิ้ว	๑.๐๐	เครื่อง	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	
๗	หน้างานตาบอด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๓๕๗,๙๒๔.๓๔	