



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. มาเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านนายมนัส เกวียนวงษ์ ถึงท่อระบายน้ำเดิมข้างร้านส่งแสง หมู่ที่ ๕
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๖๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๔๖๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้ ตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. มาเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านนายมนัส เกวียนวงษ์ ถึงท่อระบายน้ำเดิมข้างร้านส่งแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะกั่ว จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการ ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. มาเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้านนายมนัส เกวียนวงษ์ ถึงท่อระบายน้ำเดิมข้างร้านส่งแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะกั่ว จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิจิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

25 ธ.ค. 2566


ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาด Ø ๐.๔๐ ม. มาเป็นขนาด Ø ๐.๖๐ ม.ยาว ๑๔๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกสถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากหน้าบ้านนายมนัส เกวียนวงษ์ ถึงท่อระบายน้ำเดิมข้างร้านส่งแสง หมู่ที่ ๕ต.วังตะก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบอบต. วังตะกหน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกแบบเลขที่ -ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๓๓๙,๒๙๖.๕๙	
	รวมค่า Factor F. ๑.๓๖๔๒	๔๖๒,๘๖๘.๔๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	๔๖๒,๘๖๘.๔๐	-เงินประกันผลงานหัก ๐%
			-ดอกเบียเงินกู้ ๗%ต่อปี
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๖๒,๐๐๐	
	(ตัวอักษร)		- สีแสดทหมีนสองพันบาทถ้วน-

ขนาดหรือเนื้องาน -เฉลี่ยราคาประมาณ -

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิจิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกศล อยู่คง)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิมขนาด Ø ๐.๔๐ ม. มาเป็นขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม.
มีข้อพิพาทระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.๔

สถานที่ก่อสร้าง

เริ่มจากหน้าบ้านนายมนัส เกียรติวงษ์ ถึงท่อระบายน้ำเดิมข้างร้านส่งแสง หมู่ที่ ๕ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายการที่

ประมาณโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม									
๑	รื้อถอนท่อระบายน้ำ คล. Ø ๐.๔๐ ม. ยาวท่อละ ๑.๐๐ ม.	๑๒๗.๐๐	ม.	-	-	๑๕๐.๐๐	๑๙,๐๕๐.๐๐	๑๙,๐๕๐.๐๐	
๒	รื้อถอนบ่อพักท่อระบายน้ำ คล. Ø ๐.๔๐ ม. ยาวท่อละ ๑.๐๐ ม.	๑๓.๐๐	บ่อ	-	-	๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
งานวางท่อระบายน้ำ									
๑	งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล	๒๖๗.๔๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๘๓	๔,๕๐๐.๓๔	๔,๕๐๐.๓๔	
๒	ท่อระบายน้ำ คล. Ø ๐.๖๐ ม. ยาวท่อละ ๑.๐๐ ม.	๑๒๖.๐๐	ม.	๕๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๖๘,๐๔๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๔๐ ksc	๑๒.๐๔	๒,๒๕๒.๐๐	๒๗,๑๑๔.๐๘	๓๐๖.๐๐	๓,๖๘๔.๒๔	๓๐,๗๙๘.๓๒		
๔	งานเหล็กเสริม	-	๙ มม.	-	-	-	-	-	
๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปู (ทั้งหมด ๑๑๓.๖๘ ม ^๒)	๓,๕๑๗.๐๐	กก.	๒๔.๐๐	๘๔,๔๐๘.๐๐	๔.๑๐	๑๔,๔๑๙.๗๐	๙๘,๘๒๗.๗๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๒๔.๐๐	เส้น	๔๔๖.๒๖	๑๐,๗๑๐.๒๔	๑๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๓,๑๑๐.๒๔	
๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา ๐.๐๕ ม. ลาด ๔	๑๐๐.๐๐	พ ^๓	๑๓๖.๑๑	๑๓,๖๑๑.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๗,๙๑๑.๐๐	๓๑,๕๒๒.๐๐	
๘	ทรายหยาบกลับข้างท่อ ข้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๐๕.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๕,๘๘๗.๓๕	-	-	๕,๘๘๗.๓๕	
งานซ่อมแซมถนน คล.									
๑	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	๗๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	ขนไป
๒	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๔๐ ksc	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๕๒.๐๐	๓๑,๕๑๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๒๘๔.๐๐	๓๕,๘๐๐.๐๐	หนา ๐.๒๐ ม.
งานซ่อมทางเชื่อม-ટેลทาง หินคลุก									
๑	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (แน่น)	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๘.๕๙	๑,๒๔๐.๒๖	๗,๑๒๐.๒๖	หนา ๐.๒๐ ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
									๓๓๙,๒๙๖.๕๙

ประมาณการเมื่อ 25 ธ.ค. 2566